

Güterstrassen



Ausbau Güterstrassen Stalden-Lütigen, Eschenbach Etappe 2022

Bauherr

Unterhaltsgenossenschaft Eschenbach
6274 Eschenbach

Projektleitung

René Wigger

Projektbeschreibung

Die Güterstrassen in Eschenbach mussten aufgrund von teilweise gravierenden Schäden wie Rissen, Aufwölbungen, Spurrinnen und Absenkungen sowie der ausgewaschenen Verschleisschicht bei den Kiesstrassen saniert werden.

Die Belagsstrassen wurden durchgehend auf 3.0 m verbreitert und anschliessend mit einem neuen Deckbelag ACT 16 Melio überzogen.

Die Kiesstrassen wurden teilweise mit einem neuen Betonbelag ausgeführt und teilweise wurde die Verschleisschicht ersetzt.

Bei allen Strassenabschnitten wurde die Entwässerung soweit notwendig angepasst und teilweise neu erstellt. Zusätzlich wurde ein Bachdurchlass saniert und an die neuen Anforderungen angepasst. Die Haus- und Hofzufahrten sowie die Vorplätze wurden mit Belag und Kiessand angeglichen.

Technische Daten

Sanierungslänge total ca. 4'700 m
Sanierungsfläche total ca. 15'900 m²
Strassenbreite 3.0 - 3.8 m

Bausumme

Fr. 1'450'000.-

Realisierungszeit

Januar - September 2022

