

Güterstrassen



Ausbau Güterstrassen UHG Grosswangen Etappe 2022 - 2024

Bauherr

Unterhaltsgenossenschaft Grosswangen
6022 Grosswangen

Projektleitung

René Wigger

Projektbeschreibung

Die Güterstrassen in Grosswangen mussten aufgrund von teilweise gravierenden Schäden wie Rissen, Aufwölbungen, Spurrinnen und Absenkungen saniert werden. Zusätzlich war bei den Kiesstrassen die Verschleisssschicht stark ausgewaschen. Die Belagsstrassen wurden durchwegs auf 3.0 m verbreitert und mit einem neuen Deckbelag ACT 16 Melio überzogen. Bei den Kiesstrassen wurde der alte Kiesbelag abgezogen und eine neue ton-wasergebundene Verschleisssschicht aufgetragen. Bei allen Strassenabschnitten wurde die Entwässerung soweit notwendig angepasst und teilweise neu erstellt. Die Haus- und Hofzufahrten sowie die Vorplätze wurden mit Belag und Kiessand angeglichen.

Technische Daten

Sanierungslänge total ca. 9'200 m
Sanierungsfläche total ca. 30'400 m²
Strassenbreite 2.0 - 4.0 m

Bausumme

Fr. 1'480'000.-

Realisierungszeit

November 2022 - März 2024

